




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางตง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๗๙๗,๖๙๐.๙๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
- ตามรายละเอียดดังแนบ
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๕ /๒๕๖๗
- ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ ตันภู | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิกร ทองขาว | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา |  | กรรมการ |
| | เทศบาลตำบลท่าข้าม | | |
| ๓. นายทับ ปัญญา มา | ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า |  | กรรมการ |

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ โรงพยาบาลฮอด
 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 หน่วยงาน โรงพยาบาลฮอด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,797,690.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797,690.97	
	คิดเป็นราคากลาง	1,797,690.97	**
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	192.00 ตารางเมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	9,362.97 บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ตันภู) นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายนิกร ทองขาว) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายหับ ปัญญา) ช่างไฟฟ้า

อาคารคลินิกพิเศษ

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร คสล. 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลฮอด
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน #แผ่น แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
I	ประเภทงานอาคาร	1,375,748.8080	1.3067	1,797,690.97	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0 %.....				
	เงินประกันผลงานหัก..0 %...				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %.....				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7 %.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,797,690.97	
	คิดเป็นราคากลาง ฝั่งงานเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์			1,797,690.97	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 192 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 9,362.97 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ต้นภู) ผู้จัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิกร ทองขาว) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายหีบ ปัญญา) ช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ โรงพยาบาลฮอด
 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 หน่วยงาน กองช่าง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	367,583.37	119,493.44	487,076.81	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	535,345.00	260,108.00	795,453.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	13,060.00	8,190.00	21,250.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	54,154.00	17,815.00	71,969.00	
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	970,142.37	405,606.44	1,375,748.81	




๑๖ June

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยตึกกึ่งพิเศษ โรงพยาบาลออก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลออก ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 วางผังปรับพื้นที่	1	งาน	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	7,500.00	
	1.2 ขุดดิน	60.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,520.00	8,520.00	
	1.3 ทราสราคาน้ำอัดแน่น	3.26	ลบ.ม.	514.02	1,675.71	104.00	339.04	2,014.75	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	1.63	ลบ.ม.	1,827.10	2,978.17	327.00	533.01	3,511.18	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง s1.240 ksc(รูปลูกบาศก์)	44.81	ลบ.ม.	1,934.58	86,688.53	419.00	18,775.39	105,463.92	
	1.6 เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	390	กก.	21.87	8,529.30	4.40	1,716.00	10,245.30	
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	159	กก.	21.40	3,402.60	4.40	699.60	4,102.20	
	- เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	2,014	กก.	20.93	42,153.02	3.60	7,250.40	49,403.42	
	- เหล็ก SD 40 Ø 16 มม.	220	กก.	20.84	4,584.80	3.60	792.00	5,376.80	
	- เหล็ก SD 40 Ø 20 มม.	-	กก.	22.76	-	3.60	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	84	กก.	34.42	2,891.28	-	-	2,891.28	
	1.7 ไม้แบบ 80%	178	ตร.ม.	448.00	79,744.00	-	-	79,744.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	222	ตร.ม.	-	-	139.00	30,858.00	30,858.00	
	- ไม้ตรา 30%	53	ลบ.ฟ.	448.00	23,744.00	-	-	23,744.00	
	- ตะปู	55	กก.	40.00	2,200.00	-	-	2,200.00	


 ๗๖ ๕๖๕๖

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลทางแดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา - เหล็ก C100*50*20*3.2 มม. 30 กก - เหล็ก C100*50*20*2.3 มม. 23.5 กก. - เหล็ก C75*45*15*2.3 มม. 21 กก. - สังกะสีนิม	317 990 916 1,428 362.00	ตร.ม. กก. กก. กก. ตร.ม.	- 30.86 26.24 24.24 45.00	- 30,551.40 24,035.84 34,614.72 16,290.00	- 10.00 10.00 10.00 35.00	- 9,900.00 9,160.00 14,280.00 12,670.00	- 40,451.40 33,195.84 48,894.72 28,960.00	
					367,583.37		119,493.44	487,076.81	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									




ท.ว. J.A.M

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลสออด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสออด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม		89,210.00			139,871.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม		48,240.00			70,000.00	
	2.3 งานผนัง		รวม		117,612.00			219,272.00	
	2.4 งานพื้น		รวม		65,960.00			108,038.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม		108,200.00			110,900.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม		34,506.00			40,901.00	
	2.7 งานบันได+ทางลาด		รวม		36,108.00			45,130.00	
	2.8 งานทาสี		รวม		35,509.00			61,341.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม		-			-	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				535,345.00			795,453.00	

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม




กน 4.6.60

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยลึกลับพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง
 ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา - แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.35 มม. บุขนาดกันความร้อน(PE)หนา 5 มม. - ครอบสัน Metal Sheet. - ครอบปิดข้าง Metal Sheet. - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" - ปิดลอนไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 6" - ค่าแรงมุงหลังคา	317	ตร.ม.	220.00	69,740.00	70.00	22,190.00	91,930.00	
		51	ม	125.00	6,375.00	50.00	2,550.00	8,925.00	
		14	ม.	125.00	1,750.00	50.00	700.00	2,450.00	
		86.60	ม	131.00	11,345.00	35.00	3,031.00	14,376.00	
		86.60	ม	-	-	70.00	22,190.00	22,190.00	
		317	ตร.ม.	-	-	-	50,661.00	139,871.00	
	รวมงานข้อ 2.1				89,210.00				
2.2	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี - ฝ้าชายคาซีเมนต์บอร์ดหนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	160	ตร.ม.	165.00	26,400.00	75.00	12,000.00	38,400.00	
		-		-	-	-	-	-	
		32	ตร.ม.	195.00	6,240.00	75.00	2,400.00	8,640.00	
		-		-	-	-	-	-	
		80	ตร.ม.	195.00	15,600.00	92.00	7,360.00	22,960.00	
		-		-	-	-	-	-	
					48,240.00			70,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2								
2.3	งานผนัง								



วิ. ปร. 4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยกึ่งคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอยะฮาด จังหวัดเชียงใหม่


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประมาณการ โดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐบล็อดขนาด 7x39x19 ซม.หนาครึ่งแผ่น	269	ตร.ม.	115.75	31,137.00	89.00	23,941.00	55,078.00	
	- เสาคอนกรีตขนาดทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	140	ม.	101.21	14,169.00	46.00	6,440.00	20,609.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	539	ตร.ม.	77.04	41,525.00	87.00	46,893.00	88,418.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	28	ตร.ม.	77.04	2,157.00	115.00	3,220.00	5,377.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 10" x 16"	104	ตร.ม.	265.00	27,560.00	201.00	20,904.00	48,464.00	
	- ผนังกรุไม้สังกะสีรูปสี่เหลี่ยมกลัด	4	ตร.ม.	280.00	1,064.00	69.00	262.00	1,326.00	
	รวมงานข้อ 2.3				117,612.00		101,660.00	219,272.00	
2.4	งานพื้น								
	- พ1 พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	160	ตร.ม.	340.00	54,400.00	222.00	35,520.00	89,920.00	
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60	32	ตร.ม.	320.00	10,240.00	174.00	5,568.00	15,808.00	
	- พ3 พื้นผิวขัดหยาบ	33	ตร.ม.	40.00	1,320.00	30.00	990.00	2,310.00	
	รวมงานข้อ 2.4				65,960.00		42,078.00	108,038.00	

หน้า 1 จาก 4 หน้า



ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลรอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลรอด ตำบลทางดง อำเภออภัย จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
- D1		2	ชุด	9,900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
- D2		2	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
- D3		4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	งานหน้าต่าง								
- W1		9	ชุด	5,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
- W2		2	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
- W3		3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
- W4		2	ชุด	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
					108,200.00		2,700.00	110,900.00	

รวมงานข้อ 2.5

๑๕/๖/๖๗

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยลึกลับพิเศษ โรงพยาบาลฮอด


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถล้างนั่งราบ ชักโครก	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	450.00	1,800.00	10,600.00	
	- โถปัสสาวะ	-	ชุด	1,800.00	-	450.00	-	-	
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด	190.00	760.00	35.00	140.00	900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4	ชุด	94.00	376.00	70.00	280.00	656.00	
	- ขอนแขวนผ้า	4	ชุด	370.00	1,480.00	35.00	140.00	1,620.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.6 x 1.05 ม.	2	ชุด	800.00	1,600.00	70.00	140.00	1,740.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.2 x 1.05 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวพูนแกรนิต	2	ม.	2,250.00	4,500.00	800.00	1,600.00	6,100.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดครอบผงดักกลิ่น	5	ชุด	250.00	1,250.00	75.00	375.00	1,625.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
					34,506.00		6,395.00	40,901.00	
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานบันไดทางลาด								
	- พื้นทางลาดผิวพวยล้าง	6.00	ตร.ม.	350.00	2,100.00	163.00	978.00	3,078.00	
	- ลูกนอน ลูกตั้งกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	18.60	ม.	450.00	8,370.00	222.00	4,129.00	12,499.00	
	- ราวเสตคนเลส	11.50	ม.	2,100.00	24,150.00	300.00	3,450.00	27,600.00	
	- जूกบันได	18.60	ม.	80.00	1,488.00	25.00	465.00	1,953.00	
	รวมงานข้อ 2.7				36,108.00		9,022.00	45,130.00	



๗๖
๗๖๕๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยตึกพิเศษ โรงพยาบาลออก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลออก ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสี								
	- สีน้ำอติลิก 100% ชนิดทาภายใน	461	ตร.ม.	40.50	18,671.00	30.00	13,830.00	32,501.00	
2.9	งานไม้ตัดดีด								
	- ราวกันตกกระเบื้อง	353	ตร.ม.	47.70	16,838.00	34.00	12,002.00	28,840.00	
	รวมงานข้อ 2.8		ม.	250.00	35,509.00	150.00	-	61,341.00	
	รวมงานข้อ 2.9								
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อ PVC 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	24	ม.	135.00	3,240.00	100.00	2,400.00	5,640.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	30	ม.	38.00	1,140.00	40.00	1,200.00	2,340.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2"	12	ม.	15.00	180.00	30.00	360.00	540.00	
	- ช็องอ 45 ขนาด Dia 4"	8	ตัว	122.00	976.00	-	-	976.00	
	- ช็องอ 45 ขนาด Dia 2"	16	ตัว	21.00	336.00	-	-	336.00	
	- ช็องอ 90 ขนาด Dia 4"	4	ตัว	122.00	488.00	-	-	488.00	

วันที่ 18 มิถุนายน 2567



ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยตึกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้อง 90 ขนาด Dia 2"	6	ตัว	21.00	126.00	-	-	126.00	
	- ข้อง 90 ขนาด Dia 1"	4	ตัว	7.00	28.00	-	-	28.00	
	- สามทางววย ขนาด Dia 4"	2	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- สามทางววย ขนาด Dia 2"	4	ตัว	31.00	124.00	-	-	124.00	
	- สามทางที่ ขนาด Dia 1"	2	ตัว	12.00	24.00	-	-	24.00	
	- FCO ขนาด Dia 4"	2	ตัว	180.00	360.00	400.00	800.00	1,160.00	
	- FCO ขนาด Dia 2"	2	ตัว	85.00	170.00	200.00	400.00	570.00	
	- PD ขนาด Dia 2"	4	ตัว	115.00	460.00	200.00	800.00	1,260.00	
	3.2 งานเดินท่อ PVC 13.5	-		-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	20	ม.	16.00	320.00	30.00	600.00	920.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	40	ม.	12.00	480.00	30.00	1,200.00	1,680.00	
	- ข้อง 3/4"	10	ตัว	7.00	70.00	-	-	70.00	
	- ข้อง 1/2"	20	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	
	- ข้อเกลียวใน 1/2"	12	ตัว	20.00	240.00	-	-	240.00	
	- สามทาง 3/4"	4	ตัว	7.00	28.00	-	-	28.00	
	- สามทาง 1/2"	10	ตัว	5.00	50.00	-	-	50.00	
	- ก้อนน้ำ 1/2"	2	ตัว	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	





๒๖
 ๖๖/๖๖/๖๖

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลอหิต
 สถานีก่อสร้าง โรงพยาบาลอหิต ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- STOP VALVE 1/2"	8	ตัว	120.00	960.00	35.00	280.00	1,240.00	
	- ประตุน้ำ 3/4"	2	ตัว	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	3.3 อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1	LOT	1,500.00	1,500.00	-		1,500.00	




วันที่


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยคตินิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				13,060.00			21,250.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)		รวม		7,900.00			8,500.00	
	4.2 สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า		รวม		16,914.00			29,739.00	
	4.3 ดวงโคม สวิตช์ ฝ้ารับ เครื่องปรับอากาศ		รวม		29,340.00			33,730.00	



ME TAN

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยตึกกึ่งพิเศษ โรงพยาบาลออกอด

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลออกอด ตำบลทางแดง อำเภออชชต จังหวัดเชียงใหม่


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประมาณการ โดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				54,154.00			71,969.00	
4.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 45 AT, 2P, IC10KA	1	Set	4,500.00	3,500.00	500.00		4,000.00	
	- ELCB 45 AT, 2P, 60 mA	1	Set	1,500.00	1,500.00	-		1,500.00	
	- MCB 16 AT, 2P	8	Set	250.00	2,000.00	-		2,000.00	
	- Ground Rod	1	Set	900.00	900.00	100.00		1,000.00	
		-		-	7,900.00	-		8,500.00	
		-		-	-	-		-	
	รวมงานข้อ 4.1								
4.2	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 3/4" pvc	15	m.	16.50	248.00	23.00		593.00	
	- 1/2" pvc	300	m.	13.67	4,101.00	20.00		10,101.00	
	- 16 THW	10	m.	76.00	760.00	20.00		960.00	
	- 10 THW	5	m.	49.00	245.00	16.00		325.00	
	- 4 THW	220	m.	18.00	3,960.00	10.00		6,160.00	
	- 2.5 THW	250	m.	12.00	3,000.00	7.00		4,750.00	
	- 1.5 THW	450	m.	8.00	3,600.00	5.00		5,850.00	
	- Accessories	1	Lot	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00	
		-		-	-	-		-	
	รวมงานข้อ 4.2				16,914.00			29,739.00	



เจ้าหน้า



ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยตึกนิกพิเศษ โรงพยาบาลฮอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลฮอด ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	คอกม สวิตซ์ เต้ารับ	6	Set	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
	-ดวงโคม Downlight หลอด ประหยัดไฟ 1 - 8 w	16	Set	1,450.00	23,200.00	115.00	1,840.00	25,040.00	
	-ดวงโคมฟลูออโรสเซนต์ ก่อตั้งติดตั้งเพดานฝ้าครอบพลาสติก	12	Set	150.00	1,800.00	80.00	960.00	2,760.00	
	หลอด led T8 2x36 w	10	Set	184.00	1,840.00	90.00	900.00	2,740.00	
	-สวิตซ์เดี่ยว 16A, 250V	1	Lot	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-เต้ารับคู่มือชนิดน ขนาด 16A, 250V								
	- Accessories								
	รวมงานข้อ 4.3				29,340.00		4,390.00	33,730.00	

กับ ๓๔๖