

## การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้าง: อาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลฮอด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

เป็นเงิน ๑,๗๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง: เป็นเงิน ๑,๗๘๗,๖๙๐.๙๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ระยะเวลาการก่อสร้าง: ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗๕ วัน

จำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง
- ๑.๓ ทดสอบดิน
- ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
- ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
- ๑.๖ เทคานาคอนกรีต เสารับหลังคา ถมทรายอัดแน่นในช่องคาน
- ๑.๗ รายงานผลทดสอบคอนกรีต

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๕ วัน


จำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งโครงสร้างหลังคา
- ๒.๒ มุงหลังคา
- ๒.๓ วางระบบท่อสุขาภิบาลห้องน้ำ
- ๒.๔ เทคอนกรีตพื้น

งวดที่ ๓ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน

จำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ ก่อ - ฉาบผนัง
- ๓.๒ ติดตั้งวงกบส่วนที่เป็นไม้
- ๓.๓ เดินท่อร้อยสายไฟ
- ๓.๔ เดินท่อระบบประปา
- ๓.๕ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน
- ๓.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา



วันที่ 4/๒๕๖๓

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

จำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง  
ดังนี้

- ๔.๑ ปูกระเบื้องพื้น และผนังห้องน้ำ
- ๔.๒ ทาสีภายใน และภายนอก
- ๔.๓ ติดตั้งหน้าต่าง - ประตูทั้งหมด
- ๔.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- ๔.๕ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ๔.๖ ทดสอบงานระบบต่างๆ



วันที่ ๒๕/๑๒/๖๕